

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง
ของ วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิก)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- จัดทำห้องทำงานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้น และส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดิน แล้วเสร็จ
- ปักหมุดวางผังอาคาร และตรวจสอบตำแหน่งอาคารและหมุดเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. แล้วเสร็จ ส่งผลการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็ม(Pile Driving Record) และรับรองการรับน้ำหนักของเสาเข็มแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- สกัดตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- กลบดินฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาต่อม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อคานคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. พื้น s๑ s๒ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และแปเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.แล้วเสร็จ (ยกเว้นประตูเหล็กม้วน)
- เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ร้านอาหารและเคาน์เตอร์อ่างล้างจานแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น GS แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนัง ผ๓ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน และผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


(นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง)
ประธานกรรมการ


(นายมนตรี สุวรรณโน)
กรรมการ


(นายณัฐดนัย สุวานนท์กุล)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๗.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่งภูมิทัศน์กระเบื้องดินเผาเคลือบ ผ๒ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบ F๓ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ รับประทานอาหารและอ่างล้างจาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเดินระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อประปาภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีพอลีย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า(ตู้ MDB และแผงสวิตช์ LP) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเซอร์กิตเบรกเกอร์)
- ติดตั้งเมนมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าร้านอาหารแล้วเสร็จ
- เดินสายไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าและแผงสวิตช์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ติดตั้งพัดลมติดผนัง ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ติดตั้งสมาร์ททีวี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขาภิบาลน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


(นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง)
ประธานกรรมการ


(นายมนตรี สุวรรณโน)
กรรมการ


(นายณัฐดนัย สุธานนท์กุล)
กรรมการและเลขานุการ